



VODOVOD Únětice - Drahoraz KLADEČSKÉ SCHEMA



VÝPIS MATERIÁLU		Úneltce – Dvohozv
POTRUBÍ PE 100 GR+PP opékášténí, Typ III SDR 11 D 110x103 mm	1238 m	
TVAROVKA BB K 110/111*	8	
TVAROVKA BW K 110/122*	5	
TVAROVKA BW K d110/30*	3	
TVAROVKA BW K d110/45*	2	
ELEKTROSPOJKA S DORÁŽEM D 110	8	
UB ELEKTRODOBILKA D 137	36	
LEMOVÝ MAKRUZIEK S PŘÍRUBOU 110/100	8	
NAVŮVNÁČI OBOJBOČNÍ VENTIL S PROUDOVÝM HŘEZEM A PŘÍLOŽNOU OSAKOVOU JAB	3	
ELEKTROTAVROVKY + TVAROVKY NA TUPO		
LITINOVÉ TVAROVKY		
T-kus 100/80 (odbočnák tvarovky)	2	
T-kus 100/50 (odbočnák tvarovky)	1	
PPN 80 (patkově koleno)	2	
TP 80/250	2	
REDUKCE FFR 100/80	1	
NAVŮVNÁČI PAS PRO PVC D225/100	1	
Spojka s přírubou sponka 80/80 – PE/PVC	1	
Přírubové připojení DN50	1	
ŠOUPE DN 80 + ZS + POKLOP	3	
ŠOUPE DN 100 + ZS + POKLOP	2	
ŠOUPE DN 50 + RK	1	
ZÁ-A DOVZDUŠNOVACÍ SOUPRAVA	1	
HYDRANT PODZEMNÍ DN80	2	

		IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratři Štefánův 228, 500 03 Hradec Králové tel. 465 217 150, tel. 465 407 520 e-mail: likko@likko.cz , http://www.likko.cz	
STUDEN	DVZ/DBS	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOJBA
DATA/MA	09/2021	KONTROLA/OV:	ING. BOHUSLAV KOJBA
C. ZÁKAZNÍK:	242071	VERZE/CYKAL:	PEPE HOLUB, DIS.
IDENTIFIKAČNÍ:	-	INVESTOR:	Vodohospodářská ústřední společnost, s. r. o. Třebešín 258, 506 01 Třebešín
FORMÁT:	8 x A4	Projekt samostatných vodovodů Sobotka a Kopelnice - pro státní úřad v Písevně, Píseňany	
C. VYKRESLIL:	C. PARE:	OBJEKT:	
D01.04a		VÝKRES:	
Kladenské schéma vodovodu Únitě – Drahoraz			