



Regulační šachta

ŘEZ A - A'




PŮDORYS



LEGENDA :

- 1 - BETONOVÁ NÁDRŽ S DNEM DN 1000 mm (BN 1,1/1,75/1,60)
VÝŠKA NÁDRŽE VNĚJŠÍ 1,75 m
VÝŠKA NÁDRŽE VNITŘNÍ 1,60 m
OBJEM NÁDRŽE 1,257 m³
HMOTNOSTNÁDRŽE 2,056 t
Nádrž musí být uložena na podklad (šterkový polštář, deska) na který bude pečlivě rozprostřena vrstva jemného písku o tloušťce 50 mm.
Otvory pro potrubí DN 50 - 200 mm v libovolných pozicích.
- 2 - ZÁKRYTOVÁ DESKA - Ø 1000 mm, D 400 (ZD 1)
VÝŠKA DESKY 0,20 m
HMOTNOST DESKY 0,414 t
ÚNOSNOST DESKY 400 kN
Zákrytová deska je standardně dodávána s jedním kruhovým otvorem DN 625 mm.
Po dohodě je možno vyrobit jiný tvar i rozměr otvoru.
- 3 - VYSPÁDOVÁNÍ DNA NÁDRŽE - BETON B 20
- 4 - VYROVNÁVACÍ PRSTENEC - Ø 625 mm, tl. 80 mm 1 KS
- 5 - LITINOVÝ UZAMYKATELNÝ POKLOP - Ø 625 mm, D 400
- 6 - KOMPOZITOVÝ ŽEBŘÍK - délka 1,3 m, šířka 0,5 m s protismyk. stupadly
- 7 - VODOVODNÍ POTRUBÍ PE 100 D63 SDR 11
- 8 - ZDĚNNÝ ZÁKLAD POD TVAROVKY B15
- 9 - ZÁKLADOVÁ PODKLADNÍ DESKA - BETON B 15, vyztužena kari sítí
- 10 - PÍSKOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP - f. 0-4 mm
- 11 - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP - f. 4-16 mm
- 12 - Speciálně dovybudované monolitické dno šachty B20
- 13 - Automatický regulační ventil DN 50



IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratři Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové tel. 495 217 150, tel. 495 407 520 e-mail: ikko@ikko.cz , http://www.ikko.cz			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPEŇ:	DVZ+DPS
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA	DATUM:	09/2021
VYPRACOVAL:	PETR HOLUB, DIŠ.	Č. ZAKÁZKY:	242017
INVESTOR:	Vodohospodářská a obecní společnost a.s. Na Tábore 428, 506 01 Jičín	MĚŘÍTKO:	1:25
AKCE:	Propojení skupinových vodovodů Sobotka a Kopidlno	FORMÁT:	2 x A4
OBJEKT: -	- pro stavbu B (Pševs, Drahozaj)	Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
VÝKRES:	Regulační šachta	D.01.10	