Výkres vytvořil program pp_kan (c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz

KATASTRY	NOVÁ PAKA																				
PARCELNÍ ČÍSLA	4118/1									4307		4118/1		4110/8					1131/3	1126/4	1125/4 1125/1
DRUH POVRCHU	ostatní plocha									ostatní plocha		ostatní plocha		ostatní plocha					ostatní plocha	zahrada	ostatní plocha ostatní plocha
VZDÁLENOSTI ŠACHET	25.00	6.50	5.01	5.03	5.02	5.10	4.83	5.04		5.11	4.89	4.11	5.74	3.88	1.04	1.00	3.00	49.70			
OZNAČENÍ ŠACHET	P3/281.0°	Š/169.0°	PF-0	PF-1	PF-2	PF-3	PF-4	PF-5		PF-6	PF-7	PF-8	PF-9	PF-10	PF-11			K			



STANIČENÍ [km/m]	0.0			0.1
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	D500–ULTRA SOLID PVC-U 500x16,5 mm SN12–87.30			D1000–beton –49.70
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	34.0–25.00	111.2–11.51	10.0–53.79	34.0–49.70
ULOŽENÍ	podkladní deska beton C16/20 + obetonování C20/25	podkladní deska beton C20/25 + obetonování C30/37		
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	930.5–4.74	1694.5–8.63	499.5–2.54	4123.3–5.25

Upozornění:
Poloha podzemních vedení a inženýrských sítí byla převzata od jednotlivých správců.
Polohu podzemních vedení a inženýrských sítí nelze vytyčovat odměřením na výkrese.
Přesné vyznačení průběhu podzemních vedení a inženýrských sítí na povrchu zajistí zhotovitel ještě před vlastním zahájením realizace a takto zjištěný průběh ověří ručně kopanými sondami. Veškerá nově budovaná podzemní vedení a inženýrské sítě budou ještě před záhozem geodeticky zaměřeny v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání, a to i zařízení stávající, která budou jednotlivými výkopy křižována.
Podzemní vedení jsou zakreslena pouze osou, v trase se může nacházet několik vedení jednoho i více správců.

Poznámka:
1. Po celou dobu provádění stavebních prací je třeba zajistit řádný odtok odpadních vod do stávající kanalizace DN800 – přečerpávání.
2. Mezi zaústěním stávající stoky DN1000 a novým kapacitním potrubím De500 bude odstraněna kaverna ve dně, následně provedena nová kyneta z kamene s vyspárováním v ploše cca 7 m^2.
3. V otevřeném úseku mezi stávající spojnou šachtou a spadišťovou šachtou bude potrubí obetonováno – beton C 20/25.
4. Obetonování potrubí v propustku bude provedeno betonem třídy C 30/37 XC4 XA3. Obdobně bude provedena souběžná kyneta, která bude vyložena kameninovým žlabem DN400 – 180°.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : NOVÁ PAKA
OBEC : NOVÁ PAKA
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT PO VYROVNÁNÍ
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

Ing. František Kujan
projektová a inženýrská činnost
Na Liškově 236, 582 66 Krucemburk
IČO 132 09 469
provozovna
Koželužská 385, 582 66 Krucemburk
telefon 569 697 314, 602 449 476
e-mail: fkujan@zdirec.net

PŘEDPONA	KÓD OBJEKTU	ČÍSLO DOKUMENTU		POPIS ZMĚNY	DATUM ZMĚNY
386.00	ZS	...	00	ZADÁNÍ STAVBY	28.02.2025

INVESTOR:
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
Na Tobolce 428
506 01 Jičín
IČ 60109149

OBJEDNATEL:
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
Na Tobolce 428
506 01 Jičín
IČ 60109149

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. František Kujan
VYPRACOVAL: Ing. František Kujan

STAVBA:
NOVÁ PALA, UL. NÁDRAŽNÍ
- OPRAVA KANALIZACE

STAVEBNÍ OBJEKT:

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	386.00/19
DATUM	02.2025
FORMÁT	4x A4
MĚŘÍTKO	1:250/100
SOUBOR	386–4

PROFESE: Vodní hospodářství
ČÁST: Kanalizace
STUPEŇ: Zadání stavby

PŘÍLOHA:
PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE

ČÍSLO VÝKRESU: 4.
ČÍSLO PARÉ: